

## A.2 最高投标限价封面

安徽财经大学东校区弘德楼研究生院专硕  
教学区空间改造工程

---

工程

### 最高投标限价

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2026年01月12日

## B.2 最高投标限价扉页

安徽财经大学东校区弘德楼研究生院专硕  
教学区空间改造工程 工程

### 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 2766705.81  
（大写）： 贰佰柒拾陆万陆仟柒佰零伍元捌角壹分

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年01月12日 复 核 时 间： 2026年01月12日

# 总说明

工程名称：安徽财经大学东校区弘德楼研究生院专硕教学区空间改造工程

第1页 共1页

## 一、工程概况：

本项目为“安徽财经大学东校区弘德楼研究生院专硕教学区空间改造工程”建设项目，位于安徽蚌埠。

二、编制范围：安徽财经大学东校区弘德楼研究生院专硕教学区空间改造工程，包括东校区弘德楼研究生院专硕教学区装饰工程及电气工程。

## 三、编制依据：

1. 本工程量是依据现行2018安徽省《建设工程工程量清单计价规范》、2018安徽省《房屋修缮工程清单计价规范》、2018版安徽省建设工程计价依据及配套费用定额、计价定额、施工图纸

2. 现场勘察记录；

3. 国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；

4. 其他相关资料；

5. 材料价格依据安徽省2025年12月份造价信息及当前市场行情计入；

6. 暂列金额按50000元计入

## 四、项目预算

主要内容包括：安徽财经大学东校区弘德楼研究生院专硕教学区空间改造工程包含室内装饰、电气工程等。





## D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	1833637.44	
1.1	M1 档案数据中心	11217.35	
1.2	M2 贵宾/校友接待室	21554.39	
1.3	M3 MTA综合服务中心	9367.33	
1.4	M4 多功能会议室	28741.89	
1.5	M5 案例开发/社会服务中心	7070.03	
1.6	M6 书吧(休闲)中心	53578.02	
1.7	M7 数字传媒/AI智慧直播中心	26383.08	
1.8	M8 战略咨询委员会	45929.70	
1.9	M9 MBA综合服务中心	15742.65	
1.10	M10 徽商大讲堂展馆	11160.60	
1.11	M11 MBA/MTA联合会活动室	26660.68	
1.12	M12 校企共创中心/创业孵化空间	27991.37	
1.13	M13 案例讨论室	23393.71	
1.14	M14 案例讨论室	23328.45	
1.15	M15 案例精英赛对抗室	10257.73	
1.16	MPA中心案例讨论室1	31680.40	
1.17	MPA中心案例讨论室2	32730.26	
1.18	MPA中心案例讨论室3	31757.42	
1.19	MPA中心档案资料室	36171.20	
1.20	MPA中心会议室	42198.99	
1.21	MPA中心办公室1	8175.79	
1.22	MPA中心办公室2	8699.03	
1.23	审计办公室	9003.31	
1.24	审计研讨室	38742.98	
1.25	审计教室4	94611.79	
1.26	审计教室3	95695.27	
1.27	审计教室	49729.24	
1.28	审计机房	70784.80	
1.29	MPA 教室1	23113.44	
1.30	MPA 教室2	31923.03	
1.31	MPA 教室3	31699.86	
1.32	MPA 教室4	99806.09	
1.33	MPA 教室5	99947.66	
1.34	MBA 教室1	18228.45	
1.35	MBA 教室2	15186.88	
1.36	MBA 教室3	14089.77	
1.37	MBA 教室4	14457.74	
1.38	MBA 教室5	14515.29	



## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第1页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		<b>M1 档案数据中心</b>					<b>11217.35</b>			
1	WB 011302002001	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.420	8.63	780.32	265.83	21.70	
2	WB 011302003001	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.420	34.58	3126.72	1038.02	16.28	
3	WB 011302005002	天棚面层	1. 12mm矿棉板吊顶 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.420	33.45	3024.55	407.79	9.04	
4	010810002001	木窗帘盒	1. 阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.200	81.46	667.97	170.97	3.44	
5	010810001001	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	55.760	61.43	3425.34	140.52		
6	010810005001	窗帘轨	罗马杆双杆	m	8.200	23.47	192.45	28.70		
		分部小计					11217.35			
		<b>M2 贵宾/校友接待室</b>					<b>21554.39</b>			
7	011104001005	地毯楼地面	原地砖上铺设5mm阻燃块毯 (地毯专用胶粘剂，块毯业主选样)	m2	59.820	45.03	2693.69	555.13		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第2页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	WB 011302002002	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	59.820	8.63	516.25	175.87	14.36	
9	WB 011302003002	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	59.820	34.58	2068.58	686.73	10.77	
10	WB 011302005003	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	59.820	37.44	2239.66	634.69	11.96	
11	ZB 011407002001	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	59.820	16.54	989.42	434.89	10.77	
12	010810002002	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	4.850	81.46	395.08	101.12	2.04	
13	010810001002	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	32.980	61.43	2025.96	83.11		
14	010810005002	窗帘轨	罗马杆双杆	m	4.850	23.47	113.83	16.98		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第3页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011207001001	墙面装饰板	墙面浅色免漆板饰面 (颜色业主选样, 阻燃板基础 5mm厚免漆板饰面, 配套深色T型金属装饰装饰线条)	m <sup>2</sup>	64.040	120.93	7744.36	1214.84	183.79	
16	011408001001	墙纸裱糊	墙面墙布	m <sup>2</sup>	35.840	77.22	2767.56	120.42		
分部小计							21554.39			
<b>M3 MTA综合服务中心</b>							<b>9367.33</b>			
17	WB 011302002003	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	78.900	8.63	680.91	231.97	18.94	
18	WB 011302003003	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	78.900	34.58	2728.36	905.77	14.20	
19	WB 011302005004	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	78.900	33.45	2639.21	355.84	7.89	
20	010810002003	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6.350	81.46	517.27	132.40	2.67	
21	010810001003	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	43.180	61.43	2652.55	108.81		
22	010810005003	窗帘轨	罗马杆双杆	m	6.350	23.47	149.03	22.23		
分部小计							9367.33			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第4页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
		<b>M4 多功能会议室</b>						<b>28741.89</b>			
23	011104001001	地毯楼地面	原地砖上铺设5mm阻燃块毯(地毯专用胶粘剂,块毯业主选样)	m <sup>2</sup>	62.560	45.03	2817.08	580.56			
24	WB 011302002004	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	62.560	8.63	539.89	183.93	15.01		
25	WB 011302003004	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	62.560	34.58	2163.32	718.19	11.26		
26	WB 011302005005	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	65.560	37.44	2454.57	695.59	13.11		
27	ZB 011407002002	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	65.560	16.54	1084.36	476.62	11.80		
28	011207001002	墙面装饰板	墙面浅色免漆板饰面(颜色业主选样,阻燃板基础5mm厚免漆板饰面,配套深色T型金属装饰装饰线条)	m <sup>2</sup>	68.800	120.93	8319.98	1305.14	197.46		
29	WB 011207002001	墙面木(轻钢)龙骨	墙面咖啡色布艺硬包(15m厚密度板基础,车边10mm,咖啡色布艺饰面,颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	39.680	211.13	8377.64	1511.01	31.74		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第5页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
30	011105003002	块料踢脚线	800*100*10mm灰色系瓷砖踢脚线	m	33.900	14.05	476.30	145.09	3.73		
31	010810001004	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱), (具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	32.640	61.43	2005.08	82.25			
32	010810005004	窗帘轨	罗马杆双杆	m	4.800	23.47	112.66	16.80			
33	010810002004	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	4.800	81.46	391.01	100.08	2.02		
分部小计							28741.89				
<b>M5 案例开发/社会服务中心</b>							<b>7070.03</b>				
34	WB 011302002005	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m <sup>2</sup>	59.500	8.63	513.49	174.93	14.28		
35	WB 011302003005	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m <sup>2</sup>	59.500	34.58	2057.51	683.06	10.71		
36	WB 011302005006	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m <sup>2</sup>	59.500	33.45	1990.28	268.35	5.95		
37	010810002005	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	4.800	81.46	391.01	100.08	2.02		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第6页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010810001005	窗帘	暂定天蓝色高精 密遮光窗帘(含纱 ), (具体颜色材质样 式由业主选样);	m <sup>2</sup>	32.640	61.43	2005.08	82.25		
39	010810005005	窗帘轨	罗马杆双杆	m	4.800	23.47	112.66	16.80		
分部小计							7070.03			
<b>M6 书吧(休闲)中心</b>							<b>53578.02</b>			
40	WB 011302002006	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊 杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸 、图集、答疑、 招标文件、政府 相关文件、规范 等其他资料，满 足验收要求	m <sup>2</sup>	97.120	8.63	838.15	285.53	23.31	
41	WB 011302003006	天棚龙骨	1、龙骨材料种类 、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸 、图集、答疑、 招标文件、政府 相关文件、规范 等其他资料，满 足验收要求	m <sup>2</sup>	97.120	34.58	3358.41	1114.94	17.48	
42	WB 011302005007	天棚面层	1、12mm矿棉板 吊顶 2、具体详见图纸 、图集、答疑、 招标文件、政府 相关文件、规范 等其他资料，满 足验收要求	m <sup>2</sup>	66.650	33.45	2229.44	300.59	6.67	
43	WB 011302005008	天棚面层	1、9.5mm石膏板 吊圈 2、具体详见图纸 、图集、答疑、 招标文件、政府 相关文件、规范 等其他资料，满 足验收要求	m <sup>2</sup>	30.470	37.44	1140.80	323.29	6.09	
44	ZB 011407002003	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻 子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸 、图集、答疑、 招标文件、政府 相关文件、规范 等其他资料，满 足验收要求	m <sup>2</sup>	30.470	16.54	503.97	221.52	5.48	
45	011502004001	石膏装饰线	40宽*20mm厚双 层石膏板线条造 型	m	33.440	16.49	551.43	70.22		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第7页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	011207001003	墙面装饰板	墙面浅色免漆板饰面 (颜色业主选样, 阻燃板基础5mm厚免漆板饰面, 配套深色T型金属装饰装饰线条)	m <sup>2</sup>	91.160	120.93	11023.98	1729.31	261.63	
47	011207001004	墙面装饰板	墙面深色免漆板饰面 (颜色业主选样, 阻燃板基础5mm厚免漆板饰面, 配套深色T型金属装饰装饰线条)	m <sup>2</sup>	10.850	120.93	1312.09	205.82	31.14	
48	010810002006	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	7.400	81.46	602.80	154.29	3.11	
49	010810001006	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱), (具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	50.320	61.43	3091.16	126.81		
50	010810005006	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.400	23.47	173.68	25.90		
51	WB 011501001005	柜体	主题书架连地台	m <sup>2</sup>	51.300	560.47	28752.11			
分部小计							53578.02			
<b>M7 数字传媒/AI智慧直播中心</b>							<b>26383.08</b>			
52	WB 011302002007	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m <sup>2</sup>	100.120	8.63	864.04	294.35	24.03	
53	WB 011302003007	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m <sup>2</sup>	100.120	34.58	3462.15	1149.38	18.02	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第8页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	WB 011302005009	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	100.120	33.45	3349.01	451.54	10.01	
55	011207001005	墙面装饰板	墙面浅色免漆板饰面（颜色业主选样，阻燃板基础5mm厚免漆板饰面，配套深色T型金属装饰装饰线条）	m2	56.740	120.93	6861.57	1076.36	162.84	
56	011207001007	墙面装饰板	柱面深色吸音板（10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样）	m2	29.140	120.93	3523.90	552.79	83.63	
57	011207001006	墙面装饰板	4mm电信蓝铝塑板（阻燃板基层铝塑板面层）、5mm深色金属装饰线条	m2	17.980	153.85	2766.22	465.86	28.41	
58	010810002008	幕布盒	1绿幕盒（木龙骨基础木工板基层，防火处理，石膏板面层，批腻子白色乳胶漆饰面） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.200	83.97	688.55	176.30	3.44	
59	010810002007	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.400	81.46	602.80	154.29	3.11	
60	010810001007	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘（含纱），（具体颜色材质样式由业主选样）；	m2	50.320	61.43	3091.16	126.81		
61	010810005007	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.400	23.47	173.68	25.90		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第9页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	WB 011508001001	美术字安装	MBA/MTA教育中心的LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00			
		分部小计					26383.08			
		<b>M8 战略咨询委员会</b>					<b>45929.70</b>			
63	011104001002	地毯楼地面	原地砖上铺设5mm阻燃块毯(地毯专用胶粘剂,块毯业主选样)	m2	112.710	45.03	5075.33	1045.95		
64	WB 011302002008	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	112.710	8.63	972.69	331.37	27.05	
65	WB 011302003008	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	112.710	34.58	3897.51	1293.91	20.29	
66	WB 011302005010	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶-带圆形造型 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	112.710	42.56	4796.94	1195.85	22.54	
67	ZB 011407002004	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	112.710	16.54	1864.22	819.40	20.29	
68	011207001009	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	41.230	147.93	6099.15	747.91	90.71	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第10页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	011207001008	墙面装饰板	墙面深色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	96.970	147.93	14344.77	1759.04	213.33	
70	011207001010	墙面装饰板	4mm电信蓝铝塑板(阻燃板基层铝塑板面层)、5mm深色金属装饰线条	m <sup>2</sup>	18.600	153.85	2861.61	481.93	29.39	
71	010810002009	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	9.600	81.46	782.02	200.16	4.03	
72	010810001008	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)，(具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	65.280	61.43	4010.15	164.51		
73	010810005008	窗帘轨	罗马杆双杆	m	9.600	23.47	225.31	33.60		
74	WB 011508001002	美术字安装	LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00			
分部小计							45929.70			
<b>M9 MBA综合服务中心</b>							<b>15742.65</b>			
75	WB 011302002009	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	107.300	8.63	926.00	315.46	25.75	
76	WB 011302003009	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	107.300	34.58	3710.43	1231.80	19.31	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第11页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
77	WB 011302005012	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	69.560	33.45	2326.78	313.72	6.96		
78	WB 011302005011	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.740	37.44	1412.99	400.42	7.55		
79	ZB 011407002005	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.740	16.54	624.22	274.37	6.79		
80	010810002010	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	12.900	81.46	1050.83	268.97	5.42		
81	010810001009	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	87.720	61.43	5388.64	221.05			
82	010810005009	窗帘轨	罗马杆双杆	m	12.900	23.47	302.76	45.15			
		分部小计						15742.65			
		<b>M10 徽商大讲堂展馆</b>						<b>11160.60</b>			
83	WB 011302002010	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	78.810	8.63	680.13	231.70	18.91		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第12页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	WB 011302003010	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	78.810	34.58	2725.25	904.74	14.19	
85	WB 011302005013	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	46.080	33.45	1541.38	207.82	4.61	
86	WB 011302005014	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	32.730	37.44	1225.41	347.27	6.55	
87	ZB 011407002006	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	32.730	16.54	541.35	237.95	5.89	
88	011502004002	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	28.800	16.49	474.91	60.48		
89	010810002011	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.600	81.46	619.10	158.46	3.19	
90	010810001010	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	51.680	61.43	3174.70	130.23		
91	010810005010	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.600	23.47	178.37	26.60		
		分部小计					11160.60			
		<b>M11 MBA/MTA联合会活动室</b>					<b>26660.68</b>			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第13页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	WB 011302002011	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.000	8.63	776.70	264.60	21.60	
93	WB 011302003011	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.000	34.58	3112.20	1033.20	16.20	
94	WB 011302005015	天棚面层	1. 12mm矿棉板吊顶 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	56.050	33.45	1874.87	252.79	5.61	
95	WB 011302005016	天棚面层	1. 9.5mm石膏板吊圈 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	33.950	37.44	1271.09	360.21	6.79	
96	ZB 011407002007	天棚喷刷涂料	1. 石膏板面刮腻子 2. 涂料两遍 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	33.950	16.54	561.53	246.82	6.11	
97	011502004003	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	30.160	16.49	497.34	63.34		
98	011207001011	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	33.480	147.93	4952.70	607.33	73.66	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第14页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	011207001012	墙面装饰板	墙面深色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	65.180	147.93	9642.08	1182.37	143.40	
100	010810002012	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.600	81.46	619.10	158.46	3.19	
101	010810001011	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)，(具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	51.680	61.43	3174.70	130.23		
102	010810005011	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.600	23.47	178.37	26.60		
		分部小计						26660.68		
		<b>M12 校企共创中心/创业孵化空间</b>						<b>27991.37</b>		
103	WB 011302002012	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	87.600	8.63	755.99	257.54	21.02	
104	WB 011302003012	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	87.600	34.58	3029.21	1005.65	15.77	
105	WB 011302005017	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	54.580	37.44	2043.48	579.09	10.92	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第15页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
106	ZB 011407002008	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	54.580	16.54	902.75	396.80	9.82	
107	WB 011302005018	天棚面层	1、内部50*30*2.0mm镀锌方管焊制，焊点防锈处理，M8膨胀螺栓固定，面层专业厂家定制2.0mm厚深灰色铝单板（颜色业主选样） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	33.020	299.07	9875.29	1024.28	26.09	
108	011207001013	墙面装饰板	1、顶面阴角铝板半圆造型，内部50*30*2.0mm镀锌方管焊制，焊点防锈处理，M8膨胀螺栓固定，面层专业厂家定制2.0mm厚深灰色铝单板（颜色业主选样） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	25.600	289.55	7412.48	699.90	25.34	
109	010810002013	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.600	81.46	619.10	158.46	3.19	
110	010810001012	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	51.680	61.43	3174.70	130.23		
111	010810005012	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.600	23.47	178.37	26.60		
		分部小计					27991.37			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第16页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		<b>M13 案例讨论室</b>					<b>23393.71</b>			
112	WB 011302002013	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.240	8.63	778.77	265.31	21.66	
113	WB 011302003013	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.240	34.58	3120.50	1035.96	16.24	
114	WB 011302005019	天棚面层	1. 12mm矿棉板吊顶 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	52.640	33.45	1760.81	237.41	5.26	
115	WB 011302005020	天棚面层	1. 9.5mm石膏板吊圈 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.600	37.44	1407.74	398.94	7.52	
116	ZB 011407002009	天棚喷刷涂料	1. 石膏板面刮腻子 2. 涂料两遍 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.600	16.54	621.90	273.35	6.77	
117	011502004004	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	29.120	16.49	480.19	61.15		
118	011207001014	墙面装饰板	墙面浅色免漆板饰面 (颜色业主选样, 阻燃板基础 5mm厚免漆板饰面, 配套深色T型金属装饰装饰线条)	m2	84.720	120.93	10245.19	1607.14	243.15	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第17页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	011207001015	墙面装饰板	墙面深色木饰面（颜色业主选样，阻燃板基础5mm厚免漆板饰面，配套深色T型金属装饰装饰线条）	m <sup>2</sup>	11.780	120.93	1424.56	223.47	33.81	
120	010810002014	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6.800	81.46	553.93	141.78	2.86	
121	010810001013	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘（含纱），（具体颜色材质样式由业主选样）；	m <sup>2</sup>	46.240	61.43	2840.52	116.52		
122	010810005013	窗帘轨	罗马杆双杆	m	6.800	23.47	159.60	23.80		
分部小计							23393.71			
<b>M14 案例讨论室</b>							<b>23328.45</b>			
123	WB 011302002014	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	86.860	8.63	749.60	255.37	20.85	
124	WB 011302003014	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	86.860	34.58	3003.62	997.15	15.63	
125	WB 011302005021	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	47.910	33.45	1602.59	216.07	4.79	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第18页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	WB 011302005022	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	38.950	37.44	1458.29	413.26	7.79	
127	ZB 011407002010	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	38.950	16.54	644.23	283.17	7.01	
128	011502004005	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	27.900	16.49	460.07	58.59		
129	011207001016	墙面装饰板	墙面浅色免漆板饰面 (颜色业主选样, 阻燃板基础 5mm厚免漆板饰面, 配套深色T型金属装饰装饰线条)	m <sup>2</sup>	82.210	120.93	9941.66	1559.52	235.94	
130	011207001017	墙面装饰板	墙面深色木饰面 (颜色业主选样, 阻燃板基础 5mm厚免漆板饰面, 配套深色T型金属装饰装饰线条)	m <sup>2</sup>	11.780	120.93	1424.56	223.47	33.81	
131	011105003008	块料踢脚线	800*100*10mm灰色系瓷砖踢脚线	m	34.860	14.05	489.78	149.20	3.83	
132	010810002015	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6.800	81.46	553.93	141.78	2.86	
133	010810001014	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱), (具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	46.240	61.43	2840.52	116.52		
134	010810005014	窗帘轨	罗马杆双杆	m	6.800	23.47	159.60	23.80		
分部小计								23328.45		
<b>M15 案例精英赛对抗室</b>								<b>10257.73</b>		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第19页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
135	WB 011302002015	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	84.720	8.63	731.13	249.08	20.33	
136	WB 011302003015	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	84.720	34.58	2929.62	972.59	15.25	
137	WB 011302005023	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	84.720	33.45	2833.88	382.09	8.47	
138	010810002016	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.200	81.46	586.51	150.12	3.02	
139	010810001015	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选择)；	m2	48.960	61.43	3007.61	123.38		
140	010810005015	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.200	23.47	168.98	25.20		
分部小计								10257.73		
<b>MPA中心案例讨论室1</b>								<b>31680.40</b>		
141	WB 011302002016	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	80.020	8.63	690.57	235.26	19.20	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第20页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
142	WB 011302003016	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	80.020	34.58	2767.09	918.63	14.40	
143	WB 011302005024	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	80.020	37.44	2995.95	849.01	16.00	
144	ZB 011407002011	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	80.020	16.54	1323.53	581.75	14.40	
145	011207001018	墙面装饰板	墙面浅色吸音板（10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样）	m <sup>2</sup>	97.200	147.93	14378.80	1763.21	213.84	
146	011105003009	块料踢脚线	800*100*10mm灰色系瓷砖踢脚线	m	34.000	14.05	477.70	145.52	3.74	
147	010810002017	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.200	81.46	586.51	150.12	3.02	
148	010810001016	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘（含纱），（具体颜色材质样式由业主选样）；	m <sup>2</sup>	48.960	61.43	3007.61	123.38		
149	010810005016	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.200	23.47	168.98	25.20		
150	010809004001	石材窗台板	地梁宽300、高700mm（增加15mm人造石台面，15mm欧松板打底）	m	7.200	172.73	1243.66	420.34	4.18	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第21页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
151	WB 011501001009	柜体	矮柜	m <sup>2</sup>	5.050	800.00	4040.00			
		分部小计					31680.40			
		<b>MPA中心案例讨论室2</b>					<b>32730.26</b>			
152	WB 011302002017	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	77.880	8.63	672.10	228.97	18.69	
153	WB 011302003017	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	77.880	34.58	2693.09	894.06	14.02	
154	WB 011302005025	天棚面层	1. 9.5mm石膏板造型吊顶 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	77.880	37.44	2915.83	826.31	15.58	
155	ZB 011407002012	天棚喷刷涂料	1. 石膏板面刮腻子 2. 涂料两遍 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	77.880	16.54	1288.14	566.19	14.02	
156	011207001019	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	95.650	147.93	14149.50	1735.09	210.43	
157	011105003010	块料踢脚线	800*100*10mm灰色系瓷砖踢脚线	m	33.500	14.05	470.68	143.38	3.69	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第22页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
158	010810002018	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.600	81.46	619.10	158.46	3.19		
159	010810001017	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	51.680	61.43	3174.70	130.23			
160	010810005017	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.600	23.47	178.37	26.60			
161	010809004002	石材窗台板	地梁宽300、高700mm (增加15mm人造石台面,15mm欧松板打底)	m	7.600	172.73	1312.75	443.69	4.41		
162	WB 011501001010	柜体	矮柜	m2	5.320	800.00	4256.00				
163	WB 011508001004	美术字安装	LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00				
		分部小计						32730.26			
		<b>MPA中心案例讨论室3</b>						<b>31757.42</b>			
164	WB 011302002018	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	77.880	8.63	672.10	228.97	18.69		
165	WB 011302003018	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	77.880	34.58	2693.09	894.06	14.02		
166	WB 011302005026	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	77.880	37.44	2915.83	826.31	15.58		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第23页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
167	ZB 011407002013	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	77.880	16.54	1288.14	566.19	14.02		
168	011207001020	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	95.650	147.93	14149.50	1735.09	210.43		
169	010810002019	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.200	81.46	586.51	150.12	3.02		
170	010810001018	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	48.960	61.43	3007.61	123.38			
171	010810005018	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.200	23.47	168.98	25.20			
172	010809004003	石材窗台板	地梁宽300、高700mm (增加15mm人造石台面,15mm欧松板打底)	m	7.200	172.73	1243.66	420.34	4.18		
173	WB 011501001011	柜体	矮柜	m <sup>2</sup>	5.040	800.00	4032.00				
174	WB 011508001005	美术字安装	LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00				
		分部小计						31757.42			
		<b>MPA中心档案资料室</b>						<b>36171.20</b>			
175	011104001003	地毯楼地面	原地砖上铺设5mm阻燃块毯 (地毯专用胶粘剂,块毯业主选样)	m <sup>2</sup>	77.880	45.03	3506.94	722.73			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第24页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
176	WB 011302002019	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	77.880	8.63	672.10	228.97	18.69	
177	WB 011302003019	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	77.880	34.58	2693.09	894.06	14.02	
178	WB 011302005027	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	77.880	37.44	2915.83	826.31	15.58	
179	ZB 011407002014	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	77.880	16.54	1288.14	566.19	14.02	
180	011502004006	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	21.760	16.49	358.82	45.70		
181	011207001021	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	95.960	147.93	14195.36	1740.71	211.11	
182	010810002020	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.600	81.46	619.10	158.46	3.19	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第25页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
183	010810001019	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱), (具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	51.680	61.43	3174.70	130.23		
184	010810005019	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.600	23.47	178.37	26.60		
185	010809004004	石材窗台板	地梁宽300、高700mm (增加15mm人造石台面,15mm欧松板打底)	m	7.600	172.73	1312.75	443.69	4.41	
186	WB 011501001012	柜体	矮柜	m <sup>2</sup>	5.320	800.00	4256.00			
187	WB 011508001006	美术字安装	LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00			
分部小计							36171.20			
<b>MPA中心会议室</b>							<b>42198.99</b>			
188	011104001004	地毯楼地面	原地砖上铺设5mm阻燃块毯 (地毯专用胶粘剂,块毯业主选样)	m <sup>2</sup>	99.220	45.03	4467.88	920.76		
189	WB 011302002020	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m <sup>2</sup>	99.220	8.63	856.27	291.71	23.81	
190	WB 011302003020	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m <sup>2</sup>	99.220	34.58	3431.03	1139.05	17.86	
191	WB 011302005028	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m <sup>2</sup>	52.710	37.44	1973.46	559.25	10.54	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第26页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
192	ZB 011407002015	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	52.710	16.54	871.82	383.20	9.49	
193	WB 011302005029	天棚面层	1、9.5mm石膏板凹槽造型吊顶(凹槽深色乳胶漆) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	45.510	41.19	1874.56	531.10	10.01	
194	ZB 011407002016	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	45.510	16.54	752.74	330.86	8.19	
195	011207001022	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	104.250	147.93	15421.70	1891.10	229.35	
196	010810002021	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	9.200	81.46	749.43	191.82	3.86	
197	010810001020	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)，(具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	62.560	61.43	3843.06	157.65		
198	010810005020	窗帘轨	罗马杆双杆	m	9.200	23.47	215.92	32.20		
199	010809004005	石材窗台板	地梁宽300、高700mm(增加15mm人造石台面,15mm欧松板打底)	m	9.200	172.73	1589.12	537.10	5.34	
200	WB 011501001013	柜体	矮柜	m <sup>2</sup>	6.440	800.00	5152.00			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第27页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
201	WB 011508001007	美术字安装	LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00			
		分部小计					42198.99			
		<b>MPA中心办公室1</b>					<b>8175.79</b>			
202	WB 011302002021	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	44.060	8.63	380.24	129.54	10.57	
203	WB 011302003021	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	44.060	34.58	1523.59	505.81	7.93	
204	WB 011302005030	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	44.060	33.45	1473.81	198.71	4.41	
205	010810002022	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6.900	81.46	562.07	143.87	2.90	
206	010810001021	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	46.920	61.43	2882.30	118.24		
207	010810005021	窗帘轨	罗马杆双杆	m	6.900	23.47	161.94	24.15		
208	010809004007	石材窗台板	地梁宽300、高700mm (增加15mm人造石台面,15mm欧松板打底)	m	6.900	172.73	1191.84	402.82	4.00	
		分部小计					8175.79			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第28页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
<b>MPA中心办公室2</b>							<b>8699.03</b>			
209	WB 011302002022	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	61.660	8.63	532.13	181.28	14.80	
210	WB 011302003022	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	61.660	34.58	2132.20	707.86	11.10	
211	WB 011302005031	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	61.660	33.45	2062.53	278.09	6.17	
212	010810002023	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.600	81.46	619.10	158.46	3.19	
213	010810001022	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	51.680	61.43	3174.70	130.23		
214	010810005022	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.600	23.47	178.37	26.60		
分部小计							8699.03			
<b>审计办公室</b>							<b>9003.31</b>			
215	WB 011302002023	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	69.720	8.63	601.68	204.98	16.73	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第29页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
216	WB 011302003023	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	69.720	34.58	2410.92	800.39	12.55		
217	WB 011302005032	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	69.720	33.45	2332.13	314.44	6.97		
218	010810002024	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.000	81.46	570.22	145.95	2.94		
219	010810001023	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	47.600	61.43	2924.07	119.95			
220	010810005023	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.000	23.47	164.29	24.50			
分部小计							9003.31				
<b>审计研讨室</b>							<b>38742.98</b>				
221	WB 011302002024	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	115.300	8.63	995.04	338.98	27.67		
222	WB 011302003024	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	115.300	34.58	3987.07	1323.64	20.75		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第30页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
223	WB 011302005033	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	115.300	37.44	4316.83	1223.33	23.06		
224	ZB 011407002017	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	115.300	16.54	1907.06	838.23	20.75		
225	011502004007	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	36.300	16.49	598.59	76.23			
226	011207001023	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	103.620	147.93	15328.51	1879.67	227.96		
227	010810002025	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	20.300	81.46	1653.64	423.26	8.53		
228	010810001024	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)，(具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	138.040	61.43	8479.80	347.86			
229	010810005024	窗帘轨	罗马杆双杆	m	20.300	23.47	476.44	71.05			
230	WB 011508001008	美术字安装	LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00				
		分部小计						38742.98			
		<b>审计教室4</b>						<b>94611.79</b>			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第31页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
231	WB 011302002025	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	129.140	8.63	1114.48	379.67	30.99	
232	WB 011302003025	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	129.140	34.58	4465.66	1482.53	23.25	
233	WB 011302005034	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	82.100	33.45	2746.25	370.27	8.21	
234	WB 011302005035	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	47.040	37.44	1761.18	499.09	9.41	
235	ZB 011407002018	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	47.040	16.54	778.04	341.98	8.47	
236	011502004008	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	36.300	16.49	598.59	76.23		
237	011207001024	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	48.790	147.93	7217.50	885.05	107.34	
238	WB 011105006001	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第32页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
239	011207001025	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉（内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制，焊点防锈处理，M8膨胀螺栓固定，厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码）	m <sup>2</sup>	66.230	304.30	20153.79	1989.55	211.27	
240	010810002026	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	9.400	81.46	765.72	195.99	3.95	
241	010810001025	窗帘	百叶窗帘，（具体颜色材质样式由业主选样）；	m <sup>2</sup>	63.920	98.10	6270.55	143.18		
242	010810005025	窗帘轨	窗帘轨道	m	9.400	10.50	98.70	21.06		
243	WB 011501001017	阶梯教室定制弧形桌		m	41.670	600.00	25002.00			
244	390104001005	拆除工程	1、拆除原有5层地台（2-6层） 2、拆除保留一层地台及地面上原有塑胶	项	1.000	1119.60	1119.60	811.44		
245	WB 011104007012	新做地台	1、C20 混凝土高度120mm（含饰面层） 2、塑胶面层5mm，颜色业主选样 3、铝合金阳角收边条50*20*1.0mm（余同） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	104.000	205.27	21348.08	2987.92	101.92	
			分部小计				94611.79			
			<b>审计教室3</b>				<b>95695.27</b>			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第33页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
246	WB 011302002026	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	129.140	8.63	1114.48	379.67	30.99	
247	WB 011302003026	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	129.140	34.58	4465.66	1482.53	23.25	
248	WB 011302005036	天棚面层	1. 12mm矿棉板吊顶 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	82.100	33.45	2746.25	370.27	8.21	
249	WB 011302005037	天棚面层	1. 9.5mm石膏板吊圈 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	47.040	37.44	1761.18	499.09	9.41	
250	ZB 011407002019	天棚喷刷涂料	1. 石膏板面刮腻子 2. 涂料两遍 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	47.040	16.54	778.04	341.98	8.47	
251	011502004009	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	36.300	16.49	598.59	76.23		
252	011207001026	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	50.470	147.93	7466.03	915.53	111.03	
253	WB 011105006002	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第34页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
254	011207001027	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉（内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制，焊点防锈处理，M8膨胀螺栓固定，厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码）	m <sup>2</sup>	66.230	304.30	20153.79	1989.55	211.27	
255	010810002027	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	10.500	81.46	855.33	218.93	4.41	
256	010810001026	窗帘	百叶窗帘，（具体颜色材质样式由业主选样）；	m <sup>2</sup>	71.400	98.10	7004.34	159.94		
257	010810005026	窗帘轨	窗帘轨道	m	10.500	10.50	110.25	23.52		
258	WB 011501001018	阶梯教室定制弧形桌		m	41.670	600.00	25002.00			
259	390104001006	拆除工程	1、拆除原有5层地台（2-6层） 2、拆除保留一层地台及地面上原有塑胶	项	1.000	1119.60	1119.60	811.44		
260	WB 011104007013	新做地台	1、C20 混凝土高度120mm（含饰面层） 2、塑胶面层5mm，颜色业主选样 3、铝合金阳角收边条50*20*1.0mm（余同） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	104.000	205.27	21348.08	2987.92	101.92	
			分部小计				95695.27			
			审计教室				49729.24			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第35页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
261	WB 011302002027	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	148.920	8.63	1285.18	437.82	35.74	
262	WB 011302003027	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	148.920	34.58	5149.65	1709.60	26.81	
263	WB 011302005038	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	92.940	33.45	3108.84	419.16	9.29	
264	WB 011302005039	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	55.980	37.44	2095.89	593.95	11.20	
265	ZB 011407002020	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	55.980	16.54	925.91	406.97	10.08	
266	011502004010	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	38.600	16.49	636.51	81.06		
267	011207001028	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	70.030	147.93	10359.54	1270.34	154.07	
268	WB 011105006003	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	47.000	23.48	1103.56	259.44	24.44	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第36页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
269	011207001029	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m <sup>2</sup>	54.480	304.30	16578.26	1636.58	173.79	
270	011207001030	墙面装饰板	墙面浅色免漆板饰面(颜色业主选样,阻燃板基础5mm厚免漆板饰面,配套深色T型金属装饰装饰线条)	m <sup>2</sup>	12.690	120.93	1534.60	240.73	36.42	
271	010810002028	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	13.300	81.46	1083.42	277.31	5.59	
272	010810001030	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱), (具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	90.440	61.43	5555.73	227.91		
273	010810005030	窗帘轨	罗马杆双杆	m	13.300	23.47	312.15	46.55		
分部小计							49729.24			
<b>审计机房</b>							<b>70784.80</b>			
274	390103002001	隔墙拆除	修补拆除墙体后地面(和原有地砖颜色接近)	m <sup>2</sup>	46.620	39.94	1862.00	840.56	324.94	
275	WB 011302002028	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m <sup>2</sup>	204.600	8.63	1765.70	601.52	49.10	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第37页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
276	WB 011302003028	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	204.600	34.58	7075.07	2348.81	36.83	
277	WB 011302005040	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	136.120	33.45	4553.21	613.90	13.61	
278	WB 011302005041	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	68.480	37.44	2563.89	726.57	13.70	
279	ZB 011407002021	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	68.480	16.54	1132.66	497.85	12.33	
280	011502004011	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	67.500	16.49	1113.08	141.75		
281	011207001031	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	74.770	147.93	11060.73	1356.33	164.49	
282	WB 011105006004	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	58.000	23.48	1361.84	320.16	30.16	
283	011207001032	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m <sup>2</sup>	97.340	304.30	29620.56	2924.09	310.51	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第38页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
284	010810002029	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	16.600	81.46	1352.24	346.11	6.97	
285	010810001031	窗帘	暂定天蓝色高精遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	112.880	61.43	6934.22	284.46		
286	010810005031	窗帘轨	罗马杆双杆	m	16.600	23.47	389.60	58.10		
		分部小计					70784.80			
		<b>MPA 教室1</b>					<b>23113.44</b>			
287	WB 011302002029	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	70.920	8.63	612.04	208.50	17.02	
288	WB 011302003029	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	70.920	34.58	2452.41	814.16	12.77	
289	WB 011302005042	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	56.290	33.45	1882.90	253.87	5.63	
290	ZB 011407002022	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	14.630	16.54	241.98	106.36	2.63	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第39页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
291	WB 011302005043	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	14.630	37.44	547.75	155.22	2.93		
292	011502004012	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	8.400	16.49	138.52	17.64			
293	011207001034	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	62.980	147.93	9316.63	1142.46	138.56		
294	011207001033	墙面装饰板	墙面深色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	28.720	147.93	4248.55	520.98	63.18		
295	010810002030	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	7.000	81.46	570.22	145.95	2.94		
296	010810001032	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	47.600	61.43	2924.07	119.95			
297	010810005032	窗帘轨	罗马杆双杆	m	7.600	23.47	178.37	26.60			
		分部小计						23113.44			
		<b>MPA 教室2</b>						<b>31923.03</b>			
298	WB 011302002030	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	101.550	8.63	876.38	298.56	24.37		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第40页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
299	WB 011302003030	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	101.550	34.58	3511.60	1165.79	18.28	
300	WB 011302005046	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	10.070	37.44	377.02	106.84	2.01	
301	ZB 011407002023	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	10.070	16.54	166.56	73.21	1.81	
302	011502004013	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	8.200	16.49	135.22	17.22		
303	WB 011302005044	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	91.480	33.45	3060.01	412.57	9.15	
304	011207001035	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	100.450	147.93	14859.57	1822.16	220.99	
305	011207001036	墙面装饰板	墙面深色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	30.380	147.93	4494.11	551.09	66.84	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第41页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
306	010810002031	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.500	81.46	692.41	177.23	3.57	
307	010810001033	窗帘	暂定天蓝色高精遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	57.800	61.43	3550.65	145.66		
308	010810005033	窗帘轨	罗马杆双杆	m	8.500	23.47	199.50	29.75		
分部小计								31923.03		
<b>MPA 教室3</b>								<b>31699.86</b>		
309	WB 011302002031	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	100.620	8.63	868.35	295.82	24.15	
310	WB 011302003031	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	100.620	34.58	3479.44	1155.12	18.11	
311	WB 011302005047	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	10.310	37.44	386.01	109.39	2.06	
312	ZB 011407002024	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	10.310	16.54	170.53	74.95	1.86	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第42页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
313	011502004014	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	8.200	16.49	135.22	17.22		
314	011207001037	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	100.450	147.93	14859.57	1822.16	220.99	
315	011207001038	墙面装饰板	墙面深色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	30.380	147.93	4494.11	551.09	66.84	
316	WB 011302005045	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	90.310	33.45	3020.87	407.30	9.03	
317	010810002032	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.200	81.46	667.97	170.97	3.44	
318	010810001034	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	55.760	61.43	3425.34	140.52		
319	010810005034	窗帘轨	罗马杆双杆	m	8.200	23.47	192.45	28.70		
		分部小计						31699.86		
		<b>MPA 教室4</b>						<b>99806.09</b>		
320	WB 011302002032	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	128.830	8.63	1111.80	378.76	30.92	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第43页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
321	WB 011302003032	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	128.830	34.58	4454.94	1478.97	23.19	
322	WB 011302005048	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.350	37.44	1398.38	396.28	7.47	
323	ZB 011407002025	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.350	16.54	617.77	271.53	6.72	
324	WB 011302005049	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	91.480	33.45	3060.01	412.57	9.15	
325	011502004015	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	38.600	16.49	636.51	81.06		
326	011207001039	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	68.800	147.93	10177.58	1248.03	151.36	
327	011207001040	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m2	51.730	304.30	15741.44	1553.97	165.02	
328	WB 011105006006	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第44页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
329	010810002035	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	18.400	81.46	1498.86	383.64	7.73		
330	010810001037	窗帘	百叶窗帘，(具体颜色材质样式由业主选择)；	m <sup>2</sup>	125.120	98.10	12274.27	280.27			
331	010810005037	窗帘轨	窗帘轨道	m	18.400	10.50	193.20	41.22			
332	WB 011501001014	阶梯教室定制弧形桌		m	41.670	600.00	25002.00				
333	390104001002	拆除工程	1、拆除原有5层地台(2-6层) 2、拆除保留一层地台及地面上原有塑胶	项	1.000	1119.60	1119.60	811.44			
334	WB 011104007009	新做地台	1、C20 混凝土高度120mm(含饰面层) 2、塑胶面层5mm，颜色业主选择 3、铝合金阳角收边条50*20*1.0mm(余同) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	104.000	205.27	21348.08	2987.92	101.92		
分部小计							99806.09				
<b>MPA 教室5</b>							<b>99947.66</b>				
335	WB 011302002033	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	130.160	8.63	1123.28	382.67	31.24		
336	WB 011302003033	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	130.160	34.58	4500.93	1494.24	23.43		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第45页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
337	WB 011302005050	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	39.440	37.44	1476.63	418.46	7.89	
338	ZB 011407002026	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	39.440	16.54	652.34	286.73	7.10	
339	011502004016	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	38.400	16.49	633.22	80.64		
340	WB 011302005051	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	90.720	33.45	3034.58	409.15	9.07	
341	011207001041	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	68.800	147.93	10177.58	1248.03	151.36	
342	011207001042	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m <sup>2</sup>	51.730	304.30	15741.44	1553.97	165.02	
343	010810002034	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	18.400	81.46	1498.86	383.64	7.73	
344	WB 011105006009	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第46页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
345	010810001036	窗帘	百叶窗帘， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	125.120	98.10	12274.27	280.27		
346	010810005036	窗帘轨	窗帘轨道	m	18.400	10.50	193.20	41.22		
347	WB 011501001004	阶梯教室定制弧形桌		m	41.670	600.00	25002.00			
348	390104001001	拆除工程	1、拆除原有5层地台(2-6层) 2、拆除保留一层地台及地面上原有塑胶	项	1.000	1119.60	1119.60	811.44		
349	WB 011104007008	新做地台	1、C20 混凝土高度120mm(含饰面层) 2、塑胶面层5mm，颜色业主选样 3、铝合金阳角收边条50*20*1.0mm(余同) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	104.000	205.27	21348.08	2987.92	101.92	
		分部小计						99947.66		
		<b>MBA 教室1</b>						<b>18228.45</b>		
350	WB 011302002036	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	72.430	8.63	625.07	212.94	17.38	
351	WB 011302003036	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	72.430	34.58	2504.63	831.50	13.04	
352	WB 011302005056	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	72.430	33.45	2422.78	326.66	7.24	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第47页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
353	010810002038	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	16.700	81.46	1360.38	348.20	7.01	
354	010810001041	窗帘	百叶窗帘， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	113.560	98.10	11140.24	254.37		
355	010810005041	窗帘轨	窗帘轨道	m	16.700	10.50	175.35	37.41		
分部小计							18228.45			
<b>MBA 教室2</b>							<b>15186.88</b>			
356	WB 011302002037	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	76.320	8.63	658.64	224.38	18.32	
357	WB 011302003037	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	76.320	34.58	2639.15	876.15	13.74	
358	WB 011302005057	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	76.320	33.45	2552.90	344.20	7.63	
359	010810002039	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	12.300	81.46	1001.96	256.46	5.17	
360	010810001042	窗帘	百叶窗帘， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	83.640	98.10	8205.08	187.35		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第48页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
361	010810005042	窗帘轨	窗帘轨道	m	12.300	10.50	129.15	27.55		
		分部小计					15186.88			
		<b>MBA 教室3</b>					<b>14089.77</b>			
362	WB 011302002038	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	70.920	8.63	612.04	208.50	17.02	
363	WB 011302003038	天棚龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	70.920	34.58	2452.41	814.16	12.77	
364	WB 011302005058	天棚面层	1. 12mm矿棉板吊顶 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	70.920	33.45	2372.27	319.85	7.09	
365	010810002040	木窗帘盒	1. 阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	11.400	81.46	928.64	237.69	4.79	
366	010810001043	窗帘	百叶窗帘， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m2	77.520	98.10	7604.71	173.64		
367	010810005043	窗帘轨	窗帘轨道	m	11.400	10.50	119.70	25.54		
		分部小计					14089.77			
		<b>MBA 教室4</b>					<b>14457.74</b>			
368	WB 011302002039	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	75.720	8.63	653.46	222.62	18.17	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第49页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
369	WB 011302003039	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	75.720	34.58	2618.40	869.27	13.63	
370	WB 011302005059	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	75.720	33.45	2532.83	341.50	7.57	
371	010810002041	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	11.400	81.46	928.64	237.69	4.79	
372	010810001044	窗帘	百叶窗帘， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	77.520	98.10	7604.71	173.64		
373	010810005044	窗帘轨	窗帘轨道	m	11.400	10.50	119.70	25.54		
分部小计								14457.74		
<b>MBA 教室5</b>								<b>14515.29</b>		
374	WB 011302002040	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	73.500	8.63	634.31	216.09	17.64	
375	WB 011302003040	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	73.500	34.58	2541.63	843.78	13.23	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第50页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
376	WB 011302005060	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	73.500	33.45	2458.58	331.49	7.35	
377	010810002042	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	11.700	81.46	953.08	243.95	4.91	
378	010810001045	窗帘	百叶窗帘， (具体颜色材质样式由业主选择)；	m <sup>2</sup>	79.560	98.10	7804.84	178.21		
379	010810005045	窗帘轨	窗帘轨道	m	11.700	10.50	122.85	26.21		
分部小计							14515.29			
<b>MBA 教室6</b>							<b>99947.66</b>			
380	WB 011302002034	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	130.160	8.63	1123.28	382.67	31.24	
381	WB 011302003034	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	130.160	34.58	4500.93	1494.24	23.43	
382	WB 011302005052	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	39.440	37.44	1476.63	418.46	7.89	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第51页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
383	ZB 011407002027	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	39.440	16.54	652.34	286.73	7.10	
384	011502004017	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	38.400	16.49	633.22	80.64		
385	WB 011302005053	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	90.720	33.45	3034.58	409.15	9.07	
386	011207001043	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	68.800	147.93	10177.58	1248.03	151.36	
387	011207001044	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m <sup>2</sup>	51.730	304.30	15741.44	1553.97	165.02	
388	010810002036	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	18.400	81.46	1498.86	383.64	7.73	
389	WB 011105006010	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	
390	010810001038	窗帘	百叶窗帘,(具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	125.120	98.10	12274.27	280.27		
391	010810005038	窗帘轨	窗帘轨道	m	18.400	10.50	193.20	41.22		
392	WB 011501001015	阶梯教室定制弧形桌		m	41.670	600.00	25002.00			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第52页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
393	390104001003	拆除工程	1、拆除原有5层地台(2-6层) 2、拆除保留一层地台及地面上原有塑胶	项	1.000	1119.60	1119.60	811.44		
394	WB 011104007010	新做地台	1、C20 混凝土高度120mm(含饰面层) 2、塑胶面层5mm，颜色业主选样 3、铝合金阳角收边条50*20*1.0mm(余同) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	104.000	205.27	21348.08	2987.92	101.92	
		分部小计						99947.66		
		<b>MBA 教室7</b>						<b>99947.66</b>		
395	WB 011302002035	天棚吊筋	1. 吊项形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	130.160	8.63	1123.28	382.67	31.24	
396	WB 011302003035	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	130.160	34.58	4500.93	1494.24	23.43	
397	WB 011302005054	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	39.440	37.44	1476.63	418.46	7.89	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第53页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
398	ZB 011407002028	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	39.440	16.54	652.34	286.73	7.10	
399	011502004018	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	38.400	16.49	633.22	80.64		
400	WB 011302005055	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	90.720	33.45	3034.58	409.15	9.07	
401	011207001045	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	68.800	147.93	10177.58	1248.03	151.36	
402	011207001046	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m <sup>2</sup>	51.730	304.30	15741.44	1553.97	165.02	
403	010810002037	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	18.400	81.46	1498.86	383.64	7.73	
404	WB 011105006011	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	
405	010810001039	窗帘	百叶窗帘,(具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	125.120	98.10	12274.27	280.27		
406	010810005039	窗帘轨	窗帘轨道	m	18.400	10.50	193.20	41.22		
407	WB 011501001016	阶梯教室定制弧形桌		m	41.670	600.00	25002.00			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第54页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
408	390104001004	拆除工程	1、拆除原有5层地台(2-6层) 2、拆除保留一层地台及地面上原有塑胶	项	1.000	1119.60	1119.60	811.44		
409	WB 011104007011	新做地台	1、C20 混凝土高度120mm(含饰面层) 2、塑胶面层5mm,颜色业主选样 3、铝合金阳角收边条50*20*1.0mm(余同) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	104.000	205.27	21348.08	2987.92	101.92	
		分部小计						99947.66		
		<b>未分配办公室</b>						<b>7066.49</b>		
410	WB 011302002042	天棚吊筋	1. 吊项形式、吊杆规格、高度: φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	50.250	8.63	433.66	147.74	12.06	
411	WB 011302003042	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	50.250	34.58	1737.65	576.87	9.05	
412	WB 011302005063	天棚面层	1、12mm矿棉板吊项 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	50.250	33.45	1680.86	226.63	5.03	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第55页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
413	010810002043	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	6.150	81.46	500.98	128.23	2.58	
414	010810001046	窗帘	暂定天蓝色高精遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	41.820	61.43	2569.00	105.39		
415	010810005046	窗帘轨	罗马杆双杆	m	6.150	23.47	144.34	21.53		
		分部小计						7066.49		
		未分配会议室						35826.12		
416	011104001006	地毯楼地面	原地砖上铺设5mm阻燃块毯 (地毯专用胶粘剂，块毯业主选样)	m <sup>2</sup>	72.130	45.03	3248.01	669.37		
417	WB 011302002043	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	72.130	8.63	622.48	212.06	17.31	
418	WB 011302003043	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	72.130	34.58	2494.26	828.05	12.98	
419	WB 011302005072	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	46.520	33.45	1556.09	209.81	4.65	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第56页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
420	WB 011302005064	天棚面层	1、9.5mm石膏板造型吊顶-带圆形造型 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	25.610	42.56	1089.96	271.72	5.12	
421	ZB 011407002029	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	25.610	16.54	423.59	186.18	4.61	
422	011502004023	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	28.000	16.49	461.72	58.80		
423	011207001047	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	41.230	147.93	6099.15	747.91	90.71	
424	011207001048	墙面装饰板	墙面深色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	75.270	147.93	11134.69	1365.40	165.59	
425	011207001049	墙面装饰板	4mm电信蓝铝塑板(阻燃板基层铝塑板面层)、5mm深色金属装饰线条	m <sup>2</sup>	18.600	153.85	2861.61	481.93	29.39	
426	010810002044	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	9.250	81.46	753.51	192.86	3.89	
427	010810001047	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱)，(具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	62.900	61.43	3863.95	158.51		
428	010810005047	窗帘轨	罗马杆双杆	m	9.250	23.47	217.10	32.38		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第57页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
429	WB 011508001003	美术字安装	LOGO标志10mm透明亚克力衬底1mm白色亚克力饰面	组	1.000	1000.00	1000.00			
		分部小计					35826.12			
		<b>未分配办公室</b>					<b>10368.77</b>			
430	WB 011302002044	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	67.330	8.63	581.06	197.95	16.16	
431	WB 011302003044	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	67.330	34.58	2328.27	772.95	12.12	
432	WB 011302005065	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	43.730	33.45	1462.77	197.22	4.37	
433	WB 011302005071	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	23.600	37.44	883.58	250.40	4.72	
434	ZB 011407002030	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	23.600	16.54	390.34	171.57	4.25	
435	011502004022	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	26.500	16.49	436.99	55.65		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第58页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
436	010810002045	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.200	81.46	667.97	170.97	3.44	
437	010810001048	窗帘	暂定天蓝色高精遮光窗帘(含纱)， (具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	55.760	61.43	3425.34	140.52		
438	010810005048	窗帘轨	罗马杆双杆	m	8.200	23.47	192.45	28.70		
分部小计							10368.77			
未分配教室							46985.79			
439	WB 011302002045	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	128.620	8.63	1109.99	378.14	30.87	
440	WB 011302003045	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	128.620	34.58	4447.68	1476.56	23.15	
441	WB 011302005066	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	37.900	37.44	1418.98	402.12	7.58	
442	ZB 011407002031	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	37.900	16.54	626.87	275.53	6.82	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第59页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
443	011502004019	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	38.400	16.49	633.22	80.64		
444	WB 011302005067	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	90.720	33.45	3034.58	409.15	9.07	
445	011207001050	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m <sup>2</sup>	68.800	147.93	10177.58	1248.03	151.36	
446	011207001051	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m <sup>2</sup>	51.730	304.30	15741.44	1553.97	165.02	
447	010810002046	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	16.500	81.46	1344.09	344.03	6.93	
448	WB 011105006012	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	
449	010810001050	窗帘	暂定天蓝色高精密遮光窗帘(含纱), (具体颜色材质样式由业主选样);	m <sup>2</sup>	112.200	61.43	6892.45	282.74		
450	010810005050	窗帘轨	罗马杆双杆	m	16.500	23.47	387.26	57.75		
分部小计							46985.79			
未分配马蹄教室							52318.59			
451	WB 011302002046	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	128.520	8.63	1109.13	377.85	30.84	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第60页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
452	WB 011302003046	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	128.520	34.58	4444.22	1475.41	23.13	
453	WB 011302005068	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.800	37.44	1415.23	401.06	7.56	
454	ZB 011407002032	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	37.800	16.54	625.21	274.81	6.80	
455	011502004020	石膏装饰线	40宽*20mm厚双层石膏板线条造型	m	38.400	16.49	633.22	80.64		
456	WB 011302005069	天棚面层	1、12mm矿棉板吊顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	90.720	33.45	3034.58	409.15	9.07	
457	011207001052	墙面装饰板	墙面浅色吸音板(10mm阻燃板基层15mm吸音板面层颜色业主选样)	m2	68.800	147.93	10177.58	1248.03	151.36	
458	011207001053	墙面装饰板	墙面白色冲孔铝单板内加隔音棉(内部50*50*3.0mm镀锌方管焊制,焊点防锈处理,M8膨胀螺栓固定,厂家定制600*600*2.0mm厚冲孔铝单板加铝角码)	m2	51.730	304.30	15741.44	1553.97	165.02	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第61页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
459	010810002047	木窗帘盒	1、阻燃板基础、石膏板面层、批腻子乳胶漆饰面 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	18.400	81.46	1498.86	383.64	7.73	
460	WB 011105006013	成品踢脚线	60mm深色烤漆铝合金踢脚线	m	49.900	23.48	1171.65	275.45	25.95	
461	010810001051	窗帘	百叶窗帘，(具体颜色材质样式由业主选样)；	m <sup>2</sup>	125.120	98.10	12274.27	280.27		
462	010810005051	窗帘轨	窗帘轨道	m	18.400	10.50	193.20	41.22		
分部小计							52318.59			
<b>走廊</b>							<b>182517.16</b>			
463	WB 011302002041	天棚吊筋	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	932.000	8.63	8043.16	2740.08	223.68	
464	WB 011302003041	天棚龙骨	1、龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	932.000	34.58	32228.56	10699.36	167.76	
465	WB 011302005062	天棚面层	1、9.5mm石膏板吊圈 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	296.000	37.44	11082.24	3140.56	59.20	
466	ZB 011407002033	天棚喷刷涂料	1、石膏板面刮腻子 2、涂料两遍 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m <sup>2</sup>	296.000	16.54	4895.84	2151.92	53.28	

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第62页 共62页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
467	011302002001	格栅吊顶	1、新建70*25*1.0mmU型铝方通,颜色和现场已建方通一样或业主选样 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m2	932.000	135.48	126267.36	6859.52			
分部小计								182517.16			
<b>其他</b>								<b>43333.53</b>			
468	390106001002	门窗拆除	拆除原有F轴-审计机房两侧2樘子母门,其他办公室门均保留;	樘	2.000	50.27	100.54	72.80			
469	490602008001	封堵	加气块封堵门洞,内外水泥砂浆粉层,走道批腻子,白色乳胶漆,灰色瓷砖踢脚线;室内10mm阻燃板基层15mm吸音板面层	m2	7.200	433.06	3118.03	952.63	51.55		
470	390106001001	门窗拆除	拆除M1档案数据中心房间2樘单扇门尺寸:1000*高3000mm	樘	2.000	50.27	100.54	72.80			
471	490602008002	封堵	拆除门后水泥砂浆修补门洞	m2	6.000	123.36	740.16	376.20	14.70		
472	010802004001	防盗门	更换2樘防盗门:1000*3000mm实际尺寸以现场测量为准,颜色业主选样),	m2	6.000	1035.71	6214.26	137.76	2.04		
473	391306004001	人工开孔	开墙洞	个	40.000	80.00	3200.00				
474	WB 011701012001	脚手架超高费	脚手架超高费	m2	7400.000	3.90	28860.00	19462.00	518.00		
475	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类:建筑垃圾外运 2. 其它未尽事宜详见图纸、答疑、规范、图集、招标文件及相关资料	项	1.000	1000.00	1000.00				
分部小计								43333.53			









## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：原有配电箱增加回路、更改配置 2、规格型号：非标箱 3、安装方式：暗敷，距地1.6m 4、备注：满足图纸设计说明、招标文件及相关验收规范	台	40.000	300.00	12000.00			
2	391527002001	吸顶灯拆除		套	553.000	4.05	2239.65	1625.82		
3	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾种类：建筑垃圾外运 2. 其它未尽事宜详见图纸、答疑、规范、图集、招标文件及相关资料	项	1.000	1000.00	1000.00			
4	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ2.5 3、配线部位：穿管敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	26560.000	3.96	105177.60	15139.20		
5	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ4 3、配线部位：穿管敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	4424.000	5.27	23314.48	1725.36		
6	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN20mm 4. 配线部位：穿管敷设	m	6450.290	9.44	60890.74	17802.80		
7	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25mm 4. 配线部位：穿管敷设	m	1337.680	10.21	13657.71	3692.00		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030412001003	普通灯具	1、名称：100*1200平板灯 2、型号：220v40w 3、安装方式：吸顶安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	68.000	139.12	9460.16	656.88		
9	030412001004	普通灯具	1、名称：300*1200平板灯 2、型号：220v45w 3、安装方式：吸顶安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	165.000	157.30	25954.50	1593.90		
10	030412001005	普通灯具	1、名称：20mmLED线性灯 2、型号：220v13w 3、安装方式：内嵌式安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	133.800	47.88	6406.34	1273.78		
11	030412001008	普通灯具	1、名称：灯槽内藏LED T5 灯管 2、型号：220v13w 3、安装方式：吊顶内藏安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	441.800	31.72	14013.90	4205.94		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030412004007	装饰灯	1、名称：4寸LED筒灯 2、型号：220v 18w 3、安装方式：内嵌式安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	903.000	40.64	36697.92	9102.24		
13	030412004002	装饰灯	1、名称：工矿艺术吊灯 2、安装方式：内嵌式安装 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	3.000	60.84	182.52	30.24		
14	030412004001	装饰灯	1、名称：轨道射灯 2、型号：220v 18w 3、安装方式：内嵌式安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	12.000	40.64	487.68	120.96		
15	030412004003	装饰灯	1、名称：射灯轨道 2、安装方式：吸顶安装 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	14.400	40.66	585.50	76.61		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030412004005	装饰灯	1、名称：造型灯- MPA中心案例讨论室1、2、3 2、型号：灯膜内藏LED灯珠 3、安装方式：内嵌式安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	12.000	1240.62	14887.44	236.88		
17	030412004004	装饰灯	1、名称：方形造型灯-MPA中心档案资料室 2、型号：灯槽内藏T5灯管 3、安装方式：内嵌式安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	3.000	937.62	2812.86	59.22		
18	030412004006	装饰灯	1、名称：方形造型灯-审计研讨室 2、型号：灯槽内藏T5灯管 3、安装方式：内嵌式安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	3.000	1038.62	3115.86	59.22		
19	030412001007	普通灯具	1、名称：直径600mmLED吸顶灯 2、型号：220v36w 3、安装方式：吸顶安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	282.000	169.42	47776.44	2724.12		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控（含接线盒） 2、型号：250V 10A 3、安装方式：底边距地1.35m暗装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	26.000	25.65	666.90	163.80		
21	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控（含接线盒） 2、型号：250V 10A 3、安装方式：底边距地1.35m暗装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	3.000	30.75	92.25	18.90		
22	030404034005	照明开关	1、名称：三联单控（含接线盒） 2、型号：250V 10A 3、安装方式：底边距地1.35m暗装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	26.000	37.89	985.14	163.80		
23	030404034001	照明开关	1、名称：四联单控（含接线盒） 2、型号：250V 10A 3、安装方式：底边距地1.35m暗装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	16.000	45.59	729.44	116.48		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030404035006	插座	1、名称：常规两联插座 （含接线盒） 2、型号：250V 10A 3、安装方式：墙面暗装，未标注高度均为0.3m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	86.000	32.84	2824.24	541.80		
25	030404035005	插座	1、名称：常规四联插座 （含接线盒） 2、型号：250V 10A 3、安装方式：墙面暗装，未标注高度均为0.3m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	19.000	43.04	817.76	119.70		
26	030404035002	插座	1、名称：常规五孔插座 （含接线盒） 2、型号：250V 10A 3、安装方式：墙面暗装，未标注高度均为0.3m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	445.000	22.64	10074.80	2803.50		
27	030404035004	插座	1、名称：空调插座（含接线盒） 2、型号：250V 16A 3、安装方式：墙面暗装，未标注高度均为2.2m 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	68.000	37.94	2579.92	428.40		

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030404035003	插座	1、名称：地面暗藏插座 (含接线盒) 2、型号：250V 10A 3、安装方式：地面暗装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	11.000	88.94	978.34	69.30		
29	030404035007	插座	1、名称：地面双联暗藏插座 (含接线盒) 2、型号：250V 10A 3、安装方式：地面暗装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	67.000	155.24	10401.08	422.10		
30	030502012003	信息插座	1、名称：双联网络插座 -含接线盒（审计机房） 2、安装方式：墙面暗装 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个 (块)	57.000	118.52	6755.64	1005.48		
31	030502012002	信息插座	1、名称：网络插座 -含接线盒 2、安装方式：墙面暗装 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个 (块)	121.000	36.63	4432.23	1118.04		
32	080801009001	系统调试	网络系统调试	系统	1.000	4577.66	4577.66	1400.00	2106.45	
33	030411001003	配管	1.名称：电线管 2.材质：JDG 3.规格：DN20mm 4.配线部位：穿管敷设	m	1808.64 0	9.44	17073.56	4991.85		







